Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Cuyo **P1- PROGRAMA DE ASIGNATURA**			
Asignatura:	**Construcciones y Montajes Industriales**		
Profesor Titular:	**Ing. Daniel Omar Bonilla**		
Carrera:	**Ingeniería Industrial**		
Año: 2021	**Semestre: 8º**	**Horas Semestre: 32**	**Horas Semana: 4**

OBJETIVOS

- Formar al alumno básica y conceptualmente en aspectos técnicos vinculados al Proyecto y Construcción de Establecimientos Industriales.
- Conocer las distintas disciplinas que se desarrollan durante una Construcción Industrial.
- Conocer normas y reglamentos vigentes en país y particularmente en la provincia de Mendoza.
- Capacitar al alumno en la organización y planificación de las construcciones industriales.

CONTENIDOS

UNIDAD 1: ARQUITECTURA INDUSTRIAL

1.A. Elementos fundamentales:

Materias primas – Medios – Productos comerciales

1.B. Desarrollo de la arquitectura industrial:

Evolución histórica – Situación actual

1.C. Normas para proyectar:

Articulación espacial: principios generales y naturaleza de la fabricación, selección del terreno, tipo de edificación y medios de transporte.

Aspectos constructivos: materiales, edificios auxiliares y disposiciones planialtimétricas.

1.D. Impacto Ambiental de la Localización:

Reglas de oro. Enfoque de mercado y probabilístico. Generación de residuos. Control de la polución. Control de emisores. Selección de la localización en función de la seguridad.

UNIDAD 2: NAVES INDUSTRIALES

2.A. Formas y tipos de construcción:

Criterios para el diseño, iluminación, ventilación, cerramientos, materiales y aislaciones.

2.B. Cubierta y entrepisos:

Evaluación de cargas. Métodos constructivos. Montajes.

2.C. Estructuración:

Tipologías y criterios de rigidización.

Centro Universitario (M5502JMA). Ciudad de Mendoza. Provincia de Mendoza. República Argentina.
Casilla de Correos 405. Tel. +54-261-4494002. Sitio web: http://ingenieria.uncuyo.edu.ar

2.D. Estructuras Especiales:

Silos, depósitos, tanques, chimeneas, torres de enfriamiento.

UNIDAD 3: MOVIMIENTO DE SUELOS

3.A. Curvas de nivel:

Concepto. Características. Equidistancia. Perfil Transversal

3.B. Compactación de suelos:

Definición. Objetivos. Etapas. Grado de Compactación. Periodos Característicos. Compactación. Equipos de Compactación.

3.C. Nivelación de superficies:

Generalidades. Operaciones. Proyecto de un Nuevo Plano. Cálculo del Movimiento de Suelos (Método de las Cuadrículas).

UNIDAD 4: ACCIONES SOBRE LAS ESTRUCTURAS

4.A. Acciones: Clasificación

Acciones permanentes, variables y accidentales. Impacto. Fuerzas horizontales y verticales en vigas carril de puentes grúas.

4.B. Estados combinados:

Combinaciones de cargas para estados límites últimos y de servicio. Valores admisibles de las deformaciones.

4.C. Determinación de acciones:

En cada unidad se desarrollará el análisis de cargas y la determinación de acciones según los Reglamentos: CIRSOC 101 (Cargas y sobrecargas gravitatorias); CIRSOC 102 (Viento); INPRES-CIRSOC 103 (Sismo); CCSR-Mza-87 (Sismo); CIRSOC 104 (Nieve y hielo)

UNIDAD 5: CONSTRUCCIONES DE HORMIGÓN ARMADO

5.A. Elaboración de Hormigón:

Componentes. Características Fundamentales. Características de los Componentes: Cemento, Agregado Fino, Agregado Grueso, Agua de Amasado. Curado. Resistencia.

Dosificación: Condiciones: Resistencia, Durabilidad, Trabajabilidad y Economía. Elaboración del Hormigón: Acopio, Almacenamiento, Mezclado. Aditivos

5.B. Morteros:

Composición. Dosificación. Resistencia. Usos. Aditivos.

5.C. Hormigón Armado:

Piezas sometidas a esfuerzos simples y combinados. Normas. Detalles constructivos. Encofrados. Patología del hormigón. Montaje y apuntalamiento de vigas y losas. Elementos premoldeados.

UNIDAD 6: CONSTRUCCIONES DE MADERA

6.A. Generalidades:

Constitución de la madera. Defectos. Métodos de aserrado. Deformaciones. Especies y procedencias admitidas por el CIRSOC 601. Grado de resistencia. Tensiones de diseño de referencia.

Centro Universitario (M5502JMA). Ciudad de Mendoza. Provincia de Mendoza. República Argentina.
Casilla de Correos 405. Tel. +54-261-4494002. Sitio web: http://ingenieria.uncuyo.edu.ar

6.B. Bases de Cálculo y Dimensionamiento:

Piezas sometidas a solicitaciones simples y combinadas. Formas racionales de secciones: simples y compuestas. CIRSOC 601. Disposiciones constructivas para el transporte y montaje de elementos estructurales

6.C. Tecnología en la fabricación:

Aserrado. Laminado. Aglomerado. Contrachapeado

UNIDAD 7: CONSTRUCCIONES METÁLICAS

7.A. Materiales:

Aceros, obtención, composición, formas comerciales, características mecánicas, usos y aplicaciones.

7.B. Bases de Cálculo y Dimensionamiento:

Piezas sometidas a solicitaciones simples y combinadas. Formas racionales de secciones: simples y compuestas. Normas. Disposiciones constructivas para el transporte y montaje de elementos estructurales

7.C. Medios de Unión:

Clasificación. Formas de colapso. Disposiciones constructivas.

UNIDAD 8: INSTALACIONES EN LA INDUSTRIA

8.A. Agua corriente:

Instalaciones para consumo personal: agua fría y caliente, disposiciones reglamentarias, planos y detalles. Agua para la industria. Formas de instalación

8.B. Desagües:

Pluviales, cloacales: materiales, disposiciones reglamentarias, planos y detalles. Disposiciones de montaje: apoyados y suspendidos.

Efluentes industriales: separación de sólidos, ecualización, digestión, tratamiento de barros.

8.C. Calefacción:

Balance térmico. Sistema de calefacción: esquema de distribución, superficie de radiadores, diámetro de cañerías. Dimensionamiento.

8.D. Aire Acondicionado:

Condiciones de confort. Estudio psicrométrico. Proyecto y cálculo.

UNIDAD 9: MECÁNICA DE SUELOS

9.A. Clasificación:

Tipos de suelos. Propiedades físicas y mecánicas. Exploración del suelo. Identificación de suelos

9.B. Empujes:

Empuje activo y pasivo. Muros de contención: ejemplos de aplicación.

UNIDAD 10: CIMENTACIONES

10.A. Cimentaciones superficiales:

Zapatas de fundación de hormigón simple y armado. Zapatas corridas. Plateas de fundación.

Centro Universitario (M5502JMA). Ciudad de Mendoza. Provincia de Mendoza. República Argentina.
Casilla de Correos 405. Tel. +54-261-4494002. Sitio web: http://ingenieria.uncuyo.edu.ar

10.B. Cimentaciones profundas:

Pozo de fundación. Pilotes: tipos.

UNIDAD 11: MONTAJES INDUSTRIALES

11.A. Equipamiento para el montaje:

Aparejos, grúas, puentes grúas, autoelevadores: eléctricos, a gas y a GO, carros filoguiados, manipuladores robotizados, zorras hidráulicas, elevadores: sin fin, a rodillos y cangilones, equipos viales, retroexcavadoras, grúas de puertos, balanceadoras, alineación y nivelación

11.B. Aplicaciones:

Ejemplos de montajes de obras civiles e industriales.

UNIDAD 12: PLANEAMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS INDUSTRIALES

12.A. Planificación:

Planificación y documentación de una obra. Aplicaciones.

12.B. Aspectos legales:

Tipos de contrato: ajuste alzado, unidad de medida y coste y costas. Análisis crítico y conceptual.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Se presentan conceptualmente cada uno de los temas a dictar por video-conferencia, mostrando imágenes, diagramas de flujo, videos y desarrollando detalles que faciliten la comprensión por parte del alumno y se incentiva su participación en clase mediante la invitación a exponer vivencias relacionadas con el tema desarrollado.

Se suben a la página de la cátedra en Aula Abierta los archivos tanto de las presentaciones como de planillas de cálculo que resuelvan los procesos desarrollados en la teoría, permitiendo de este modo que el alumno perciba las posibilidades de manipular variables y capte los efectos que estos cambios ocasionan, entrenándose en el diseño conceptual y adquiriendo una concepción más profunda del tema.

Se desarrollan aplicaciones sencillas y se proponen otras a resolver en forma grupal. Se motiva al alumno para que observe en el mundo que lo rodea, los elementos de la ingeniería civil que ve a lo largo del curso.

En algunos temas cada grupo hace una exposición pública para sus compañeros explicando el diseño o la solución adoptada, permitiendo el debate y el enriquecimiento del conocimiento.

Actividad	**Carga horaria por semestre**
Teoría y resolución de ejercicios simples	15
Formación práctica	
Formación Experimental - Laboratorio	0
Formación Experimental - Trabajo de campo	5
Resolución de problemas de ingeniería	8
Proyecto y diseño	4
Total	**32**

Centro Universitario (M5502JMA). Ciudad de Mendoza. Provincia de Mendoza. República Argentina.
Casilla de Correos 405. Tel. +54-261-4494002. Sitio web: http://ingenieria.uncuyo.edu.ar

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

Autor	Título	Editorial	Año	Ejemplares en biblioteca
INTI-CIRSOC	Reglamentos de obras civiles	INTI	2005/16	Internet
Gob. de Mendoza	Código de Constr. Sismorresistentes para la Prov. De Mendoza	Varias	1987	11
R. Park - Paulay	Estructuras de concreto reforzado.	LIMUSA	1972	8
Gabriel R. Troglia	Estructuras metálicas	INTI	2001/03	6/2
Somaruga	Curso práctico de obras sanitarias	Construcción		11
Nestor Quadri	Aire acondicionado y calefacción	ALSINA	1986	6
Nestor Quadri	Manual de aire acondicionado y calefacción	ALSINA	1987/2005	5/2
Schulze – Simmer	Cimentaciones.	BLUME	1970	1
Samatan	Elementos de arquitectura industrial	Apunte	1988	2

Bibliografía complementaria

Autor	Título	Editorial	Año	Ejemplares en biblioteca
Giacomi – Diaz Dorado – Botto	Balance térmico. Sist. de calefacción Aire acondicionado	Técnica	1976	8
Carlos E. Vazquez Cabanillas	Ley y Obra	LARA	1989	1
O. W. Grube	Construcciones para la Industria	GILI	1972	3

Centro Universitario (M5502JMA). Ciudad de Mendoza. Provincia de Mendoza. República Argentina.
Casilla de Correos 405. Tel. +54-261-4494002. Sitio web: http://ingenieria.uncuyo.edu.ar

EVALUACIONES (S/ Ord. 108-10_CS)

La evaluación del avance en el conocimiento del cursado se hace forma individual y continua con el propósito de afirmar los conocimientos impartidos e inducir al estudiante a hacer una lectura meditada del material entregado por la cátedra.

Evaluaciones parciales: se tomarán evaluaciones de cada tema dictado en la clase inmediatamente posterior mediante cuestionarios breves y conceptuales. Estos cuestionarios serán habilitados en Aula Abierta al inicio de cada clase. La plataforma evalúa las respuestas, califica el cuestionario y da la respuesta correcta a cada pregunta, en algunos casos se incorporan aclaraciones conceptuales para retroalimentar la formación del alumno.

Evaluación final: se ponderarán las calificaciones adquiridas en los 10 mejores cuestionarios y las correspondientes a las actividades prácticas. La evaluación final será un coloquio integrador para aquellos alumnos que hayan desarrollado y aprobado la totalidad de los trabajos prácticos.

Programa de examen

Bolilla 1: Temas: 1B – 2B – 3C – 5A – 6B – 8A – 10A

Bolilla 2: Temas: 1C – 4A – 6C – 7A – 8B – 9B – 10B

Bolilla 3: Temas: 2C – 5A – 5C – 7B – 8C – 9A – 11A

Bolilla 4: Temas: 2A – 3A – 4B – 5B – 8B – 9B – 11B

Bolilla 5: Temas: 2B – 3B – 3C – 6A – 7C – 9A – 12A

Bolilla 6: Temas: 2D – 3A – 4A – 4C – 5B – 8A – 12B

Bolilla 7: Temas: 2C – 5A – 5C – 6A – 7B – 8D – 12C

Bolilla 8: Temas: 1A – 1C – 3C – 5B – 6C – 9A – 10A

Bolilla 9: Temas: 1B – 3B – 4A – 6A – 6B – 9B – 10B

Ing. Daniel Omar Bonilla

Profesor Titular

Centro Universitario (M5502JMA). Ciudad de Mendoza. Provincia de Mendoza. República Argentina.
Casilla de Correos 405. Tel. +54-261-4494002. Sitio web: http://ingenieria.uncuyo.edu.ar